

SEHi Aktuell 27. Februar 2026

An der Innerste-Au – Kanalbaumaßnahmen

Im nördlichen Teil der Straße An der Innerste-Au von der Kurve bis zur Alfelder Straße werden Restarbeiten ausgeführt.

Von der Kurve im Norden bis zum Wendehammer im Süden werden der Schmutzwasser- und der Regenwasserkanal sowie die Hausanschlüsse erneuert.

Die Straße An der Innerste-Au ist gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zu Fuß sind alle Grundstücke jederzeit erreichbar.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bittet die Stadtentwässerung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder archäologische Funde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Die Beschäftigten der ausführenden Baufirma werden zu den entsprechenden Abfuhrterminen die Müllbehälter von den Stellplätzen zu Sammelstellen transportieren.

Darum wird gebaut

Die Kanäle für Schmutzwasser und für Regenwasser in der Straße An der Innerste-Au wurden im Jahr 1939 verlegt. Kamerabefahrungen haben gezeigt, dass die Rohre beschädigt sind und nicht mehr den gesetzlichen und technischen Anforderungen an Standfestigkeit und Dichtigkeit entsprechen.

Für die zukünftige Entwässerung werden Regenwasserrohre mit einem größeren Durchmesser verlegt und eine neue Einleitstelle in den sogenannten Vorfluter „Altes Wasser“ wurde gebaut. Dadurch soll das Risiko für Überstau bei Starkregenereignissen verringert werden.

Die Stadtentwässerung Hildesheim wird 435 Meter Schmutzwasserrohr in Steinzeug und über 500 Meter Regenwasserrohr in Beton erneuern sowie neu herstellen. Außerdem werden die Hausanschlussleitungen erneuert. Die Tiefbauarbeiten werden von archäologischen Fachkräften begleitet. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis Mitte 2027 dauern.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

