

SEHi Aktuell 22. August 2025 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Kanalsanierung Binderstraße West

Aktueller Bauabschnitt 2 (BA2)

Im zweiten Bauabschnitt von der Gartenstraße bis etwa zur Hälfte der Binderstraße in Richtung Zingel wird der Mischwasserkanal erneuert und anschließend wird die Fernwärmeleitung verlegt.

Die westliche Binderstraße zwischen Gartenstraße und Zingel ist gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim voll gesperrt.

Bauabschnitt 3 (BA3)

Im letzten Bauabschnitt werden zwischen der Mitte der westlichen Binderstraße und dem Einmündungsbereich Zingel der Mischwasserkanal erneuert und die Fernwärmeleitung verlegt.

Darauf sollte man sich einstellen

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Durch die beengten Verhältnisse in der Binderstraße wird die Zufahrt zu den Grundstücken in der Regel nicht möglich sein. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Baustellen – vor allem Langzeitbaustellen – nerven. Keine Frage. Daher bitten die Stadtentwässerung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Gut zu wissen


Die geplanten Bauzeiten wurden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Bei Bedarf sind die Beschäftigten der ausführenden Baufirma gern beim Transport von Mülltonnen zu Sammelstellen außerhalb der gesperrten Straßenbereiche behilflich.

Darum wird gebaut

In einer gemeinsamen Baumaßnahme modernisieren die Stadtentwässerung Hildesheim und die EVI Energieversorgung Hildesheim die Ver- und Entsorgungsleitungen im westlichen Teil der Binderstraße zwischen Gartenstraße und Zingel. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Dezember 2025 dauern.

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim
presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de



Die Stadtentwässerung Hildesheim erneuert rund 115 Meter Mischwasserhauptkanal in offener Bauweise. Außerdem werden 15 Hausanschlüsse sowie vier Straßenablaufleitungen saniert. Teilweise werden bei den Grundstücken Übergabeschächte erneuert oder gesetzt.

Die EVI Energieversorgung Hildesheim verlegt rund 150 Meter Fernwärmeleitung und erneuert teilweise Versorgungsleitungen.

So ist der generelle Bauablauf

Die alten Kanalrohre werden ausgebaut und durch neue in der gleichen Trasse ersetzt. Anschließend wird die Fernwärmeleitung verlegt. Nach jedem Bauabschnitt werden die Baugruben geschlossen. Der endgültige Straßenbau erfolgt zum Projektende.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

Geplanter Bauablauf



Geodaten © Stadt Hildesheim