

SEHi Aktuell 12. September 2025 (keine Veränderung zur Vorwoche)

Kanalsanierung Eichendorffstraße, Galgenbergstraße und südliche Orleansstraße

Stadtentwässerung Hildesheim AöR
Kanalstraße 50
31137 Hildesheim

presse@sehi-hildesheim.de
www.sehi-hildesheim.de

Aktueller Bauabschnitt 2 (BA2)

Die Baumaßnahmen in der südlichen Orleansstraße sind abgeschlossen. Der Straßenabschnitt wird als Lagerfläche benötigt und bleibt für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Nach den Kanalbauarbeiten erfolgt im südlichen Teil der Galgenbergstraße zurzeit der Straßenbau.

Aktueller Bauabschnitt 3 (BA3)

In der Eichendorffstraße wird der Mischwasserkanal ab Höhe der Hausnummer 6 bis zur Einmündung Orleansstraße saniert. Die gesamte Eichendorffstraße ist gemäß der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stadt Hildesheim für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Bei der Kanalsanierung werden die alten Rohre des Hauptkanals, der Anschlusskanäle und der Hausanschlüsse ausgebaut und durch neue ersetzt.

Aufgrund der aktuellen Baustellensituation können jederzeit Veränderungen in der Verkehrsführung oder Parkplatzsituation notwendig sein. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die aufgestellten Sonderverkehrszeichen zu beachten.

Die Stadtentwässerung Hildesheim bittet alle Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.


Gut zu wissen

Die geplanten Bauzeiten werden sorgfältig kalkuliert, jedoch können Abweichungen nie ausgeschlossen werden. Zum einen können Wetterbedingungen oder Kampfmittelfunde die Abläufe verzögern. Zum anderen kann es vorkommen, dass die tatsächliche Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden nicht mit den Katastereinträgen übereinstimmt. Das Vorgehen muss dann entsprechend angepasst werden.

Bei Bedarf sind die Beschäftigten der ausführenden Baufirma gern beim Transport von Mülltonnen zu Sammelstellen außerhalb der gesperrten Straßenbereiche behilflich. Anwohnerinnen und Anwohner sollten das Baustellenpersonal frühzeitig ansprechen, falls eine Zufahrt zu einem Grundstück zum Beispiel für notwendige Lieferungen oder einen Umzug benötigt wird.

Darum wird gebaut

Die Mischwasserhauptkanäle in der Eichendorffstraße und Galgenbergstraße sind rund 130 Jahre alt. Kamerabefahrungen hatten Schäden im Kanalnetz gezeigt, sodass langfristig die Dichtigkeit und Standfestigkeit der Steinzeugrohre nicht mehr gewährleistet sind. Die Stadtentwässerung Hildesheim erneuert insgesamt rund 460 Meter Mischwasserhauptkanal in offener Bauweise. Außerdem werden 43 Hausanschlüsse sowie Straßenablaufleitungen saniert. Die neuen Steinzeugrohre für den in der Straße liegenden



Mischwasserkanal haben einen größeren Durchmesser, um den heutigen Anforderungen an das Ableiten von Schmutz- und Regenwasser zu entsprechen.

Wöchentlich aktualisierte Informationen zu Bauprojekten sind auf der Internetseite www.sehi-hildesheim.de/baustellen zu finden.

